

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-ei ülésére

## a települési és térségi víziközmű rendszer fejlesztési tervére

## Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A DRV Zrt. megbízásunk alapján jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a települési és térségi víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervdokumentációját. Az elkészült 15 éves tervet a 177/2014. (VIII.28.) számú határozatával a Képviselő-testülete elfogadta.

A tervdokumentációban fel vannak sorolva mindazon szükséges felújítások, pótlások, illetve beruházások, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint állították össze, a szolgáltatásra várható hatásuk figyelembevételével.

A 2014 évre előírányzott használati díj a közszolgálati szerződés szerint az ivóvíz ágazatban összesen bruttó 22 701 100 Ft, a szennyvíz ágazatban összesen bruttó 17 119 900 Ft.

Az ivóvíz, valamint a szennyvízelvezető és tisztító rendszer következő időszakra vonatkozó szolgáltatói gördülő fejlesztési javaslatát az előterjesztéshez csatoljuk, melyből az alábbi feladatok elvégzését tartjuk elsődlegesnek.

## Ivóvízrendszerre vonatkozóan:

munka megnevezése	költség (bruttó)
Nagyatád ivóvíz tározó villámhárító rendszerének kiépítése és Nagyatád 8. számú kút fázisjavítójánál hiányzó EPH bekötések elkészítését, és dokumentálását.	361 000 Ft
Vízműgépház lapostető szigetelése elhasználódott, ezáltal a födém is leázott. A tetőszerkezet víz szigetelése szükséges a biztonságos ivóvíz szolgáltatás végett.	1 790 000 Ft
Nagyatád, Baross G. u. 2. Művelődési Ház északi oldalán tűzcsap csere TCS-5155.	157 000 Ft
k.sz.:K-63 ; 10 jelű kút (melléfűrésos felújítás)	15 240 000 Ft

## Szennyvízrendszerre vonatkozóan:

munka megnevezése	költség (bruttó)
Nagyatád szennyvíziszaptároló kazetták rekultivációjának kivitelezési rész összege	5.131.980 Ft
Nagyatád, Honvéd u. NA 200 gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	7 405 461 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által elkészített Nagyatádi Kistérségi Vízmű, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer 3 éves időtartamra szóló terveit elfogadja.
2. A fejlesztési tervből az alábbi munkálatok elvégzését hagyja jóvá a 2014 évi koncessziós díj terhére azzal, hogy a megvalósítás során áthúzódó tételeket a következő éves fejlesztési kalkulációnak át kell vezetni.

**Ivóvízrendszerre vonatkozóan:**

munka megnevezése	költség (bruttó)
Nagyatád ivóvíz tározó villámhárító rendszerének kiépítése és Nagyatád 8. számú kút fázisjavítójánál hiányzó EPH bekötések elkészítését, és dokumentálását.	361 000 Ft
Vízműgépház lapostető szigetelése elhasználódott, ezáltal a födém is leázott. A tetőszerkezet víz szigetelése szükséges a biztonságos ivóvíz szolgáltatás végett.	1 790 000 Ft
Nagyatád, Baross G. u. 2. Művelődési Ház északi oldalán tűzcsap csere TCS-5155.	157 000 Ft
k.sz.:K-63 ; 10 jelű kút (melléfúrásos felújítás)	15 240 000 Ft

**Szennyvízrendszerre vonatkozóan:**

munka megnevezése	költség (bruttó)
Nagyatád szennyvízsztartó kazetták rekultivációjának kivitelezési rész összege	5.131.980 Ft
Nagyatád, Honvéd u. NA 200 gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	7 405 461 Ft

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2014. november 26.

  
Ormai István

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

  
Dr. Kovács Ildikó  
jegyző





8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59.  
Tel.: 84/501-000, fax: 84/501-250  
GSM központ: 30/288-3460  
E-mail: drv.zrt@drv.hu  
http://www.drv.hu

ISO 9001



Központ



Nagyatád Önkormányzati Hivatal  
Ormai István Polgármester Úr részére

Ügyiratszám: ...../2014.  
Ügyintéző: Hrubos Tímea  
Telefon: +36-30/791-5529  
Melléklet: 2 pld. megrendelő  
1 pld. teljesítési igazolás

Nagyatád  
Baross Gábor u. 9.  
H-7500

**Tárgy:**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Társaságunk, Nagyatád ivóvízrendszerének és szennyvízrendszerének üzemeltetőjeként az alábbi ügyekben fordul önhöz:

**Ivóvízrendszerre vonatkozóan:**

A 2014-es évre vonatkozóan összeállítottuk az ivóvíz ágazatra vonatkozóan elvégzett munkákat, melyek az alábbiak:

munka megnevezése	költség (nettó)	költség (bruttó)
Nagyatád ivóvíz tározó villámhárító rendszerének kiépítése és Nagyatád 8. számú kút fázisjavítójánál a hiányzó EPH bekötések elkészítését, és dokumentálását.	284 252 Ft	361 000 Ft
Vízműgépház lapostető szigetelése elhasználódott, ezáltal a födém is leázott. A tetőszerkezet víz szigetelése szükséges a biztonságos ivóvíz szolgáltatás végett.	1 409 449 Ft	1 790 000 Ft
Nagyatád, Baross Gábor u. 2 Művelődési Ház É-i oldalán tűzcsap csere TCS-5155	123 622 Ft	157 000 Ft

Az ivóvízrendszeren az elvégzendő munkák közül 2014-es évben 1. prioritásként a X. számú kút melléfúrásos felújítása válna szükségessé, mely körülbelül 12.000.000,-Ft költséget jelentene.

munka megnevezése	becsült költség (nettó)	becsült költség (bruttó)
k.sz.:K-63 ; 10 jelű kút (Melléfúrásos felújítás)	12 000 000 Ft	15 240 000 Ft

A 2014-es évi használati díjból körülbelül br. 8.000.000,-Ft áll még rendelkezésre, melyből a X. számú kút melléfúrásos felújításának munkálatai elindíthatók lennének.

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Kaposvár Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

**Központ**

Továbbá felhívjuk Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy az alábbi munkák elvégzése mindenképpen szükséges a következő években. Ezen munkák feltüntetésre kerültek a 15 éves gördülő fejlesztési tervben is, de fontosságukra való tekintettel az alábbi táblázatban részletezzük, az általunk becsült költségekkel:

munka megnevezése	becsült költség (nettó)	becsült költség (bruttó)
Nagyatád, vízmű 2-es (alsó+felső) szűrőjének felújítása, belső csövezés cseréje+elválasztó földem lemez rekonstrukciója	7 874 016 Ft	10 000 000 Ft
Henézi városrész megtáplálása DN 200 vezetékkel vízmű felől	24 409 000 Ft	31 000 000 Ft
+ 2 db átkötés kiépítése	-	-
Nagyatád vasiszapülepítő medence építése	19 968 878 Ft	25 360 000 Ft
k.sz.:B-52 ; 5 jelű kút (Melléfűrésos felújítás)	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft
Nagyatád, vízmű 1-es (alsó) szűrőjének felújítása, belső csövezés cseréje	1 732 283 Ft	2 200 000 Ft
k.sz.:B-72; 1A jelű kút	3 200 000 Ft	4 064 000 Ft
Nagyatád, vízmű 1-es (felső) szűrőjének felújítása, belső csövezés cseréje	1 732 283 Ft	2 200 000 Ft
k.sz.:K-62 ; 9 jelű kút (Savazás, kompresszorozás szűrőzés felújítása)	3 200 000 Ft	4 064 000 Ft
Nagyatád, Jókai utcában 250 fm KMPVC ivóvízvezeték bélelése	7 874 016 Ft	10 000 000 Ft
k.sz.:K-61 ; 8 jelű kút (Savazás, kompresszorozás szűrőzés felújítása)	3 200 000 Ft	4 064 000 Ft
500 m <sup>3</sup> -es víztározón külső belső ajtók cseréje	197 000 Ft	250 000 Ft
A hiányzó akna fedlapok kerettel történő pótlása, botlás-baleset veszélymegszüntetését.	200 000 Ft	254 000 Ft
Nagyatád, Mező utca végén tűzcsap kiépítése a vezetékszakasz mosathatóságának elősegítése érdekében	236 000 Ft	300 000 Ft
A zárkamra ajtók cseréjét, valamint a tisztasági festés végrehajtását.	250 000 Ft	317 000 Ft
Vízműtelepre 2 darab zsompszivattyú beszerzése.	39 370 Ft	50 000 Ft
Vízműbe 2 darab Prominent beta 4 2.2. vegyszer a sziv. beszerzése	472 441 Ft	600 000 Ft
Tolózárak cseréje 10 db mennyiségben, az Önkormányzattal egyeztetett beépítési helyszínen.	787 402 Ft	1 000 000 Ft
Víztorony tetőtér felújítás	1 575 000 Ft	2 000 250 Ft
Nagyatád, Tavasz utcában 64 fm AC ivóvízvezeték bélelése	2 015 748 Ft	2 560 000 Ft

**Központ**

Nagyatád, Temesvári utcában 85 fm AC ivóvízvezeték bélelése	2 677 165 Ft	3 400 000 Ft
Nagyatád, Rózsa utcában 192 fm AC ivóvízvezeték bélelése	6 047 244 Ft	7 680 000 Ft
k.sz.:B-51 ; 2. jelű kút (Figyelő kút, eltömedékelés)	3 400 000 Ft	4 318 000 Ft
k.sz.:B-48 ; 3. jelű kút (Melléfúrásos felújítás, vagy eltömedékelés)	13 000 000 Ft	16 510 000 Ft
k.sz.:K-75 (B-57); 7B jelű kút (Melléfúrásos felújítás, másik rétegbe)	12 000 000 Ft	15 240 000 Ft
Föld alatti tűzcsapok cseréje föld felettire 3 db mennyiségben az Önkormányzattal egyeztetett beépítési helyszínen.	590 551 Ft	750 000 Ft
A veszteségforrások csökkentésének érdekében 15 db bekötő vezeték cseréje az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken	1 181 102 Ft	1 500 000 Ft
Leszakad és leaszfaltozott tolózárok megkeresése és cseréje 3 darab mennyiségben az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken.	472 441 Ft	600 000 Ft
A veszteségforrások csökkentésének érdekében 20 db bekötő vezeték cseréje az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken	1 574 803 Ft	2 000 000 Ft
Föld alatti tűzcsapok cseréje föld felettire 3 db mennyiségben az Önkormányzattal egyeztetett beépítési helyszínen.	590 551 Ft	750 000 Ft

**Szennyvízrendszerre vonatkozóan:**

A szennyvízrendszeren a szennyvíz-izsaptároló kazetták rekultivációjának kivitelezésének költségre, az erre készült 2013. november 19-én kelt. megállapodás alapján az éves használati díj 70%-a használható fel, amíg a br. 48.872.140,-Ft kiegyenlítésre nem kerül.

A Nagyatád, Honvéd u. 1/A és 2. szám előtti Na 200 gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciós munka elvégzése a fennmaradó, 30% használati díjból kerülhet megfizetésre.

munka megnevezése	költség (nettó)	költség (bruttó)
Nagyatád, Honvéd u. 2 db bekötés megsüllyedt (2014. októberi meghibásodás, beruházásnak minősül, mert 200m vezeték csere szükséges)	5 831 072 Ft	7 405 461 Ft

**Központ**

Továbbá felhívjuk Tisztelt Önkormányzat figyelmét, hogy az alábbi munkák elvégzése mindenképpen szükséges a következő években. Ezen munkák feltüntetésre kerültek a 15 éves gördülő fejlesztési tervben is, de fontosságukra való tekintettel az alábbi táblázatban részletezzük, az általunk becsült költségekkel:

<b>munka megnevezése</b>	<b>becsült költség (nettó)</b>	<b>becsült költség (bruttó)</b>
Kézi tisztítású durva rács felújítása Beruházás helyének címe: 7500 Nagyatád, Kiszely u. 2173 hrsz.	551 000 Ft	700 000 Ft
Szennyvíztisztító telep üzemviteli épületének tetőszigetelésének felújítása 200 m2 Beruházás helyének címe: 7500 Nagyatád, Kiszely u. 2173 hrsz.	1 575 000 Ft	2 000 000 Ft
Szennyvíztelepen szociális épület komplett felújítása Beruházás helyének címe: 7500 Nagyatád, Kiszely u. 2173 hrsz.	4 727 000 Ft	6 003 000 Ft
Átemelő VI., SCADA, átemelő felújítása Beruházás helyének címe: 7500 Nagyatád, Zrínyi köz 31/12 hrsz.	4 000 000 Ft	5 080 000 Ft
Csalogány utcai átemelőbe új NP 3085 SH 254 típusú szivattyú beszerzése	606 000 Ft	770000 Ft
Átemelő szivattyú beszerzése 1 db Q=70 l/s H=35m az Üzemvezetőség által egyeztetett helyszínen Beruházás helyének címe: Nagyatád város közigazgatási területe	2 362 000 Ft	3000 000 Ft
Flygt 3067.180 típusú átemelő szivattyú rekonstrukciója Beruházás helyének címe: Nagyatád város közigazgatási területe	236 000 Ft	300 000Ft
Csalogány és Szabadság utcáknál a beszakadt bekötőidomok cseréje 20 darab mennyiségben (D=160) Beruházás helyének címe: 7500 Nagyatád, Csalogány sor 2250/2 hrsz és Szabadság tér 2262 hrsz.	35 433 000 Ft	45 000 000 Ft
Gravitációs szennyvízcsatorna kiváltása vagy bélelése a Széchenyi téren 200 fm hosszon, DN 400-as átmérővel Beruházás helyének címe: 7500 Nagyatád, Széchenyi tér	3 780 000 Ft	4 800 600 Ft
Honvéd utcában 800 fm KG 200-as vezeték cseréje 4m mélyen talajvizes aprószemcsés homokos talajban Beruházás helyének címe: 7500 Nagyatád, Honvéd u.	47 244 000 Ft	60 000 000 Ft
Átemelő irányítástechnika szintjelzés kiépítése 7 db Nagyatádi átemelőben kompletten.	20 472 441 Ft	26 000 000 Ft

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Központ**


Szennyvíz telepi nyers szennyvíz átemelő elzáró szerelvényeinek cseréje	5 118 110 Ft	6 500 000 Ft
A szennyvíztisztító telep DORR típusú utóülepítők fém szerkezetének felújítása	7 874 016 Ft	10 000 000 Ft
Az infiltráció csökkentés érdekében 20 db szennyvíz tisztító akna szigetelése az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken.	5 118 110 Ft	6 500 000 Ft
Szennyvíz akna fedlapok szintre emelése 10 darab mennyiségben az Önkormányzattal egyeztetett helyszíneken	787 402 Ft	1 000 000 Ft

A biztonságos üzemeltetés érdekében kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, szíveskedjenek a X. számú kút melléfúrásos felújításával és a Nagyatád, Honvéd utcai szennyvízcsatorna rekonstrukciójával kapcsolatban tulajdonosi döntésüket meghozni, valamint a szolgáltatást a csatolt mellékletek alapján megrendelni szíveskedjenek.

Továbbá kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy levelünk mellékleteként küldött teljesítési igazolás aláírásával járuljon hozzá, a Nagyatád ivóvíz tározó villámhárító rendszerének kiépítésével kapcsolatos munkák ellenértéknek megfelelő nagyságú számla benyújtásához.

Siófok, 2014. november 21.

Tisztelettel:



**Raab Gábor**  
műszaki csoportvezető

**Fábrik Tamás**  
fejlesztési főmérnök

- Kapják: - Címzett
- Kajdy Péter üzemeltetési üzemvezető
  - Káplár György fenntartási üzemvezető
  - Fehér Lászlóné önkormányzati referens

